

长治市发展和改革委员会文件

长发改投资发〔2022〕95号

长治市发展和改革委员会 关于经六支路（保宁门街—捉马大街） 道路建设工程初步设计的批复

长治市政府工程建设事务中心：

你单位《关于报送经六支路（保宁门街—捉马大街）道路建设工程初步设计的请示》（长工建字〔2022〕9号）及相关资料收悉。该项目的可研报告已经我委以长发改投资发〔2022〕74号文进行了批复。根据批复意见，你单位委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制完成了项目初步设计，依据专家组审查意见，同意该项目初步设计，现将有关事项批复如下：

- 一、项目名称：经六支路（保宁门街—捉马大街）道路建设工程。
- 二、建设地点：长治市潞州区。
- 三、建设规模及主要建设内容：本项目为经六支路改建项

目，道路长度 539m，红线宽度 30m，对范围内的道路进行雨污分流改造，保留现状 d1000 合流管道作为污水管道，新建一排 d600—d1000 雨水管道，自北向南接入保宁门街预留 d1200 雨水管道排入现状 4000×3000 雨水箱涵内，雨水出路为箱涵末端石子河，新建雨水管道为 444 米；保留现状 d1000 合流管道作为污水管道，从经六支路北侧敷设一排 d600 污水管道自北向南接入经六支路现状 d1000 合流管道内，污水通过合流管道自北向南接入保宁门街预留污水管道后，排入保宁门街现状 d1500 污水主管道，利用旧合流管道全长 302 米，新建污水管道全长 134 米。建设内容包括道路、交通、给排水、电力、照明、绿化以及其他配套管线设施。

四、工程设计概算核定为 6995.39 万元，其中建设工程费 1875.74 万元，工程建设其他费 477.45 万元，预备费 117.66 万元，征地拆迁费 4508.94 万元，企业自筹通信费用 15.6 万元，资金来源按可研批复执行。

五、接文后，请尽快落实项目资金，进一步优化建设方案，并依法办理相关手续，尽快开工建设。项目建设要严格执行相关法律法规，严禁超标准、超规模以及搭车建设，严格按照批复要求做好下一阶段工作。

附件：工程设计概算核定表

长州市发展和改革委员会

2022年3月28日

(此文予以公开)

附件：

工程设计概算核定表

序号	工程编号	工程或费用名称	工程量		概算(万元)	备注
			数量(基数)	单位(费率)		
一		总计(二+三+四+五+六)			6995.39	可研批复总投资7111.79万元
二		第一部分工程费			1875.74	
	1	道路工程			1016.47	
	2	雨水工程			104.65	
	3	污水工程			22.88	
	4	照明工程			101.22	
	5	交通工程			253.86	
	6	绿化工程			40.43	
	7	给水工程			29.46	

	8	电力工程			306.76	
三		第二部分工程建设其它费用			477.45	
	1	建设单位管理费			51.57	
	2	工程监理费			51.12	
	3	施工招标			9.62	
	4	可行性研究费			24.09	
	6	工程勘察费			15.01	
	7	工程设计费			77.03	
	8	竣工图编制费 8%			6.16	
	10	工程量清单编制费			5.08	
	11	招标控制价编制费			4.00	
	12	环境影响评价费			9.90	
	13	劳动安全卫生评价费 0.1%			1.88	

	14	场地准备及临时设施费				5.63	
	15	工程保险费 0.5%				9.38	
	16	用地勘界报告编制费				2.00	
	17	用地预审报告编制费				4.00	
	18	地质灾害报告编制费				5.00	
	19	水土保持方案编制费				2.50	
	20	水土保持监理费、验收费				3.50	
	21	改线切改				190.00	
四		预备费				117.66	
	1	基本预备费 5%				117.66	
五		征地拆迁				4508.94	
	1	私人建筑物				3249.00	
	2	临建				14.70	

	3	公家建筑物			446.25	
	4	建筑物附着物			185.50	
	5	不可预见费			194.77	
	6	拆除清运费			43.72	
	7	评估费			5.00	
	8	户奖			370.00	
六		企业自筹			15.6	
	1	通信工程			15.6	

长治市发展和改革委员会办公室

2022年3月28日印发
